

# 프리컷거래안내서



더 나이스코리아 주식회사

경남 창원시 진해구 신항8로 165

TEL : 055-548-8835 FAX:055-548-8822

영업담당 : 김동선 팀장

※계좌정보

신한은행 140-010-214779

더나이스코리아 주식회사 스즈키 아츠시

나이스프리컷에 관심을 가져 주셔서 대단히 감사합니다.

원활한 거래를 위하여, 기본이 되는 내용들을 안내 드리고자 합니다.


- 보내주신 건축도면을 기반으로 구조도면을 작성합니다.  
**평면(각층과 지붕), 입면(4면), 단면(1면이상)**이 반드시 필요 합니다.
- 작도된 구조도면을 기반으로 프리컷가공을 하여 납품합니다.
- 통상적인 작업기간은 아래와 같습니다.  
◆의뢰도면을 수령 후 구조체 납품까지는 약1달 정도 소요 됩니다. (도면작도 기간과 생산 일정에 따라서 다소 차이가 있을 수 있습니다. 기간에 대해서는 해당 영업사원과 상의를 부탁드립니다.)
  - ◎첫구조도면 작도 기간 - 건축도면을 수령한 날로 부터 약10영업일 전후 소요.
  - ◎도면수정작업 기간 - 구조도면상, 수정이 필요한 경우, 수정의뢰 내용을 받은 익일부터 약 3일에서 5영업일 전후 소요. (량에 따라 가변)
  - ◎데이터 작성 기간 - 가공승인서를 받은 익일부터 4영업일 소요.
  - ◎목재가공기간 - 40평규모 1일 소요. (타가공일정으로 인하여 대기 일수가 있을 수 있습니다.)
- 1차 구조도면이 완성된 이후, 도면변경 및 수정요청은 **3회**로 한정합니다. 3회 이후의 수정 작업은 1회 10만원 유상으로 도면수정작업을 진행 합니다.
  - ※내부적으로 어느정도 도면 정리가 된 이후 작업의뢰를 부탁드립니다. 번심에 의한 수정작업이 늘어나면 늘어날수록 캐드센터에서 작업중인 모든 물건의 작업시간이 늘어날 수 밖에 없습니다. 이렇게 되면 귀사는 물론, 모든 업체가 피해를 보게 되오니 이해와 양해를 부탁드립니다.
- 10평 이하 건물의 의뢰는 받지 않습니다.
- 도면의 수정을 요청 할 때에는 변경요청 내용을 반드시 구조도면에 기입하여 회신 부탁드립니다. 구두의 요청은 누락 될 가능성이 높기 때문에 받지 않습니다.
- **계약금 44만원(세금포함)**을 도면의뢰 시점에서 받습니다. (계약금은 본프리컷비용의 일부입니다. 만약, 본 프리컷 발주가 3개월간 없을 경우 세금계산서를 발행합니다.
- **계약금을 제외한 본프리컷 발주 금액은 가공승인 시점에서 전금(全金) 입금을 부탁드립니다.**
  - ※입금 확인 후, 정확한 가공일을 지정 할 수 있으니 이 점 이해와 양해 부탁드립니다.

- 폐사에서 채택하고 있는 목재의 기본두께는 **105각**입니다.
- 건축도면상에, 벽이 서는 곳은 중심선 기준의 치수를 반드시 기입 부탁드립니다.
- 기본 설계모듈을 꼭 정해주셔야 합니다. 모듈이 없으면 원하는 실내공간이 나오지 않을 수 있으며, 프리컷 가격 및 공사비 상승의 원인이 됩니다. ( 910 or 1000 )
- 기본 수종 및 공장 가공 범위는 하기의 표와 같습니다. 별도의 가공범위 변경요청이 없는 경우 하기와 같이 가공범위를 설정 합니다.

부재별	토대	기둥	보	들보	서까래	스터드, 창인방	지붕판, 벽판	바닥판
수종	편백, 옐로우시더 (집성재)	적송, 스프루스 (집성재)	적송 (집성재)	적송 (집성재)	SPF (원목)	SPF (원목)	OSB, 합판, 파티클보드	침엽수합판 (24, 28mm)
공장가공	○	○	○	○	선택사항	선택사항	선택사항	○

※공장가공 범위는 변경이 가능 합니다. 변경에 의하여 가공비용이 추가 됩니다.

- 공장가공을 하지 않는 부재는 원자재로 납품합니다.
- 의장부재(실내노출)는 별도의 작업(선별, 포장, 가공, 글자인쇄無 등)이 필요하기 때문에 추가 비용이 발생합니다.
- 수평부재의 춤이 400을 넘어가거나, 길이가 5.5m를 넘는 경우 특수 가공비가 추가됩니다.
- 최대 기둥간 간격은, 상부에 실내가 오는 경우는 4550, 실내가 오지 않는 경우는 6000 정도입니다. 이 이상을 넘어가는 경우 기둥과 기둥 사이에 반드시 기둥을 세우게 됩니다. (위의 치수는 건물의 설계에 따른 하중의 영향에 의하여 가감 될수 있습니다.)
- 보의 최대사이즈는 춤450,길이6000 입니다. 이 이상이 되는 사이즈도 설계 및 가공이 가능하지만 부산공장에 재고가 없기 때문에 수입이 필요 합니다. (수입기간은 약1달 정도 소요 되며 추가 금액이 발생합니다.)
- 외벽의 기둥과 기둥 사이에는 셋기둥(45x105)이 오게 됩니다. 참고하여 외벽단열재 선택을 부탁드립니다.



- 2층보의 춤은 105 ~ 450까지 나옵니다. 보춤을 감안 한 충분한 층고를 계산 하지 않으시면, 원하는 실내 층고가 나오지 않거나, 배관이 보에 막혀서 통과를 못하는 경우가 생길 수 (특히 화장실 하부) 있으니, 적절히 PD를 설치 하시거나 선행하여 여유가 있는 층고계산을 부탁드립니다.
- 배관이 지나가는 곳 하부에는 보를 노출 할 수 없습니다.
- 설비를 위하여 보에 구멍을 내지 않는것을 기본으로 현장시공 부탁드립니다.